CONAGUA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
PROGRAMA DE ACCIONES

TIPO DE PROGRAMA: MODIFICATORIO

PROGRAMA : 2023

ESTADO: México

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLAN, MÉXICO

RFC: OPD931125199

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACIÓN BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
1	AP	**Mejoramiento de Eficiencia** **Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ;** ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO. CLORO DISPONIBLE (G/L) 140 MIN, ALCALINIDAD A LA FENOLFTALEÍNA COMO NA OH (G/L) 16 MÁX., TRANSMITANCIA (%) 90 MIN, FE (PPM) 2.0 MAX. HIDRÓXIDO DE SODIO (G/L) 16.00 MÁX., DENSIDAD (G/L) 1.17 MIN	Tultitlan	TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO	3,820,000.00	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	kg	250,000	0	0
2	AP	**Rehabilitada** **Obra de captación subterránea ; Pozo ;** REHABILITACIÓN INTEGRAL DE 4 POZOS PROFUNDOS: **POZO SANTO DOMINGO I, POZO VIVEROS, POZO PORTALES, POZO 267,** INCLUYE: DESINSTALACIÓN DE COLUMNA DE ACERO CED-40 DE 6" DE DIÁMETRO, BOMBA SUMERGIBLE DAÑADA, TOMAS DE VIDEO INSPECCIÓN CON CÁMARA SUBACUÁTICA, CEPILLADO Y PISTONEO DE ADEME EXISTENTE, AFORO DE 48 HRS. CON BOMBA VERTICAL DE 6" DE DIÁMETRO A 250 METROS DE PROFUNDIDAD PARA DETERMINAR EL EQUIPO DE BOMBEO, REPARACIÓN DE COLAPSO DE ADEME A BASE DE CAMISA DE 12" DE DIÁMETRO MEDIANTE PRENSA HIDRÁULICA, FABRICACIÓN DE MUFA ELÉCTRICA A BASE DE CONECTORES PONCHABLES, TUBO TERMO CONTRÁCTIL, CINTA VULCANIZABLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO DE 100, 110, 150 HP SEGÚN AFORO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SUMERGIBLE 4/0 3 HILOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE ACERO CED-40 DE 6", 8", PUESTA EN MARCHA.	Tultitlan	TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO	5,287,000.00	2,643,500.00	0.00	2,643,500.00	Pozo	4	0	0
3	AP	**Rehabilitada** **Obra de captación subterránea ; Pozo ;** REHABILITACIÓN INTEGRAL DE POZOS PROFUNDOS: **POZO ALBORADA,** INCLUYE: MANIOBRAS DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE, DESMONTAJE DE TREN DE DESCARGA DE 8", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME LISO DE 305 MM (12"), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE 305 MM (12"), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA GRANULADA DE 1/4", SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. DE 6" DE DIÁMETRO PARA COLUMNA, SUMINISTRO DE EQUIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 35 LPS, SUMINISTRO DE CABLE SUMERGIBLE 3X 2/0, AFORO DE POZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TREN DE DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ATR A TENSIÓN REDUCIDA PARA MOTOR DE 150 HP, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 25 KVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA TRANSFORMADOR SEGÚN NORMA CFE.	Tultitlan	TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO	2,892,000.00	1,446,000.00	0.00	1,446,000.00	Pozo	1	0	0

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO
DIRECCIÓN ... SANEAMIENTO
30 OCT 2023
02:12
RECIBIDO
PROGRAMA PRODDER

CONAGUA
ORGANISMO DE CUENCA ... VALLE DE MÉXICO
5 juegos
30 OCT 2023
13:55
DIRECCIÓN GENERAL
RECIBIDO

CONAGUA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
PROGRAMA DE ACCIONES

TIPO DE PROGRAMA: MODIFICATORIO

PROGRAMA : 2023

ESTADO: México

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLAN, MÉXICO

RFC: OPD931125199

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACIÓN BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
4	AP	**Nueva** **Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ;** CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE 1673 M DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIÁMETRO EN P.V.C. DEL **POZO NATIVITAS; INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE TRAMO DEL POZO NATIVITAS HASTA AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA EL SABINO, BARRIO NATIVITAS, BARRIO SANTIAGUITO Y BARRIO SAN BARTOLO**, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA CON MARTILLO HIDRONEUMATICO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", COLOCACIÓN DE CAMA DE "ARENA", SONDEOS PARA LOCALIZAR LÍNEAS DE GAS, CFE Y TELMEX, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE P.V.C. DE 2 1/2" , 3", 6" Y 8" DE DIÁMETRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. EN CRUCEROS CON TEE DE 6" x 4", 6" X 2 1/2" DE P.V.C., EXTREMIDAD ESPIGA DE 2 1/2", VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 2 1/2", 3", 6" y 10", EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. DE 2 1/2", 3" Y 6", CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO II, TIPO V, TIPO IX Y TIPO XIII, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO "TEPETATE", ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	Tultitlan	TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO	4,269,721.00	2,134,860.50	0.00	2,134,860.50	m	1,673	0	0
5	AP	**Nueva** **Línea de distribución ; Línea de distribución secundaria ;** CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE 700 M DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PEAD DE 4" DE DIÁMETRO, AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ENTRE **CALLE 11 DE JULIO - CALLE PRESA DANXHO, COLONIA LECHERÍA Y RECURSOS HIDRÁULICOS**, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CON MARTILLO HIDRONEUMATICO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "A", COLOCACIÓN DE PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO "ARENA", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES INCLUYE: EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. DE 2 1/2" Y 4", TAPÓN CAMPANA P.V.C. DE 4", CRUZ DE FO.FO. DE 4", REDUCCIÓN DE FO.FO. DE 6" X 4", REDUCCIÓN DE FO.FO. DE 4" X 2 1/2", CODO DE FO.FO. DE 90" X 4" DE DIÁMETRO, TEE DE FO.FO. DE 4" DE DIÁMETRO, VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 2", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, EMPAQUES DE PLOMO, EMPAQUES DE NEUPENO DE 2", 4" Y 6", RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO "TEPETATE", ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y/O BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	Tultitlan	TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO	1,237,045.00	618,522.50	0.00	618,522.50	m	700	0	0

CONAGUA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
PROGRAMA DE ACCIONES

TIPO DE PROGRAMA: MODIFICATORIO

PROGRAMA: 2023

ESTADO: México

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO

RFC: OPD931125199

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACIÓN BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
6	AP	**Nueva** **Linea de distribución ; Linea de distribución primaria ;** CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE 2,110 M DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIÁMETRO EN P.V.C., **AVENIDA SANTA CECILIA TRAMO CALLE CONDOR - CALLE VIOLETAS, COLONIA BUENAVISTA 2a. SECCIÓN**, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE Y RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON MARTILLO NEUMATICO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", COLOCACIÓN DE CAMA DE "ARENA", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE P.V.C. DE 2", 2 1/2", 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, TUBERIA DE POLIETILENO DE 6" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES INCLUYE: VALVULA CHECK DE FO.FO. DE 6", VALVULAS DE SECCIONAMIENTO VASTAGO FIJO DE 2", 2 1/2", 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, EXTREMIDADES CAMPANA Y ESPIGA DE P.V.C. DE 2", 2 1/2", 3", 4" Y 6", CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO II Y TIPO V, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO "TEPETATE", ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 25 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	Tultitlan	TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO	2,765,755.00	1,382,877.50	0.00	1,382,877.50	m	2,110	0	0
7	AP	**Mejorada** **Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ;** REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE 541 M, EN **ZONA 4 DE SECTORIZACIÓN**, CALLE 5 DE FEBRERO TRAMO TANQUE BENITO JUÁREZ - JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, COLONIA BENITO JUÁREZ; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PAVIMENTO ASFALTICO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON RETROEXCAVADORA, CAMA DE ARENA, SONDEOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE P.V.C. DE 6" (150 MM), 4" (100 MM), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. (CARRETES, CODOS, TEE, CRUZ, JUNTAS GIBAULT), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO VASTAGO FIJO DE 3", 6" Y 10" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO XII, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO "TEPETATE", ACARREOS DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	Tultitlan	TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO	1,593,782.00	796,891.00	0.00	796,891.00	m	541	0	0

CONAGUA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
PROGRAMA DE ACCIONES

TIPO DE PROGRAMA: MODIFICATORIO

PROGRAMA : 2023

ESTADO: México

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLAN, MÉXICO

RFC: OPD931125199

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACIÓN BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
8	AP	**Nueva** **Linea de distribución ; Linea de distribución primaria ;** CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE 370 M DE AGUA POTABLE DE 2 1/2" DE DIÁMETRO EN PEAD, **CALLE COLIBRÍ, FLAMINGOS Y CANARIOS, COLONIA AMPLIACIÓN LA SARDAÑA**, INCLUYE: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO CON MARTILLO NEUMÁTICO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", COLOCACIÓN DE CAMA DE "ARENA", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES INCLUYE: EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. DE 2 1/2", CODOS DE POLIETILENO DE 22° X 2 1/2", 45° X 2 1/2", 90° X 2 1/2", VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE VASTAGO FIJO DE 2 1/2", TEE DE FO.FO. DE 2 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DE ACERO DE 10", REDUCCIÓN DE FO.FO. DE 10" X 2 1/2", EMPAQUES DE PLOMO DE 10", REPARACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS DE 20 CM DE DIÁMETRO Y TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO "TEPETATE", ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ECHO EN OBRA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	Tultitlan	TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO	654,838.00	327,419.00	0.00	327,419.00	m	370	0	0
9	AP	**Nueva** **Linea de distribución ; Linea de distribución primaria ;** CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 227 M DE AGUA POTABLE CON TUBO P.V.C. DE 10" DE DIÁMETRO, **CALLE TEMOAYA, TRAMO CALLE TEXCOCO - ECATEPEC, COLONIA SOLIDARIDAD 2a Y 3a. SECCIÓN**, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CORTE Y RUPTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10 CM DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", CAMA DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 10" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE VASTAGO FIJO DE 4" Y 10" DE DIÁMETRO, VALVULA DE ADMISIÓN DE AIRE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO "TEPETATE", REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10 CM DE ESPESOR, ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	Tultitlan	TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO	1,063,623.00	531,811.50	0.00	531,811.50	m	227	0	0

CONAGUA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
PROGRAMA DE ACCIONES

TIPO DE PROGRAMA: MODIFICATORIO

PROGRAMA: 2023

ESTADO: México

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLAN, MÉXICO

RFC: OPD931126199

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACIÓN BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
10	AP	**Mejorada** **Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ;** REHABILITACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN **PLANTA POTABILIZADORA BUENAVISTA**, INCLUYE: REUBICACIÓN DE TANQUE PARA PREPARACIÓN DE SULFATO FERROSO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE 10,000 LITROS DE POLIPROPILENO REFORZADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE POLIPROPILENO DE 25,000 LTS. E INSTALACIÓN DE MOTORREDUCTORES, MOTORES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. INCLUYE DESINSTALACIÓN DE TANQUE EXISTENTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR Y MOTORREDUCTOR DE AGITADOR DE TANQUE DE 25,000 LTS., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES DE SEDIMENTACIÓN FLUJO INCLINADO, REHABILITACIÓN DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE A BASE DE PTR DE 2" X 2" CON LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO Y POLIACRYL	Tultitlan	TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO	1,266,236.00	633,118.00	0.00	633,118.00	P.P.	1	0	0
11	AP	**Mejoramiento de Eficiencia** **Energía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura ;** CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE (POZOS, TANQUES Y REBOMBEOS).	Tultitlan	TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO	10,650,000.00	5,325,000.00	0.00	5,325,000.00	IEM	29	0	0
				SUBTOTAL HOJA	**35,500,000.00**	**17,750,000.00**	**0.00**	**17,750,000.00**				
				TOTAL OBRA	**35,500,000.00**	**17,750,000.00**	**0.00**	**17,750,000.00**				
				TOTAL PROGRAMA	**35,500,000.00**	**17,750,000.00**	**0.00**	**17,750,000.00**				

PARA CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ART. 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS A QUE SE REFIERE EL APARTADO B, FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 223 DEL PROPIO ORDENAMIENTO, EL QUE SUSCRIBE, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA, LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DEL SERVICIO", EXPRESA SU VOLUNTAD DE FORMALIZAR EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES AL TENOR DEL SIGUIENTE MANIFIESTO

1.- SOLICITARA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUBSECUENTE "LA COMISIÓN" QUE SE DICTAMINE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ÉSTE SE SEÑALA, EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDE Y PRESENTA

2.- CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARÁ LAS ACCIONES QUE EN EL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDEN DENTRO DE LAS QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE SE ESTABLECEN EN LOS "LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS", LOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE Y OBLIGAN A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"

3.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" RECONOCE QUE

A.- LOS RECURSOS FEDERALES QUE APORTARÁ "LA COMISIÓN" EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES SEÑALADAS NO EXCEDERÁN DEL MONTO QUE CUBRAN POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO, PREVISTO EN EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY ALUDIDA

B.- INVERTIRÁ DICHOS RECURSOS EN LAS ACCIONES MATERIA DE ESTE PROGRAMA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁN APLICAR RECURSOS FEDERALES A GASTO CORRIENTE, NI PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARÁCTER RESTRINGIDO.

C.- APORTARÁ UN MONTO ADICIONAL AL MENOS IGUAL AL APORTADO POR "LA COMISIÓN", MISMO QUE PODRÁ INTEGRARSE POR RECURSOS ESTATALES Y/O MUNICIPALES Y/O DE CRÉDITO Y/O DE LA INICIATIVA PRIVADA Y/O LOS PROPIOS, QUE SE DESTINARÁN A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE PROGRAMA

D.- SE ENCUENTRA OBLIGADO A ACREDITAR TRIMESTRALMENTE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS Y DEL CIERRE DEL EJERCICIO

E.- SERÁ SUJETO A LA VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES MENCIONADAS EN ESTE PROGRAMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO XI "VERIFICACIÓN" PUNTO 2 DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.

4.- LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO A DEL NUMERAL 3, A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", SE REALIZARÁ A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL MISMO FIN OTORGUE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" AL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL

Fecha de elaboración: TULTITLÁN, México, a 30 de Octubre de 2023

Apast TULTITLAN 2023-2024

DIRECCIÓN GENERAL

PRESENTA ESTE PROGRAMA ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLAN, MÉXICO POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

DIRECTOR GENERAL

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DICTAMINA PROCEDENTE ESTE PROGRAMA DE ACCIONES, CON BASE EN EL ARTÍCULO (73 U 86) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MAESTRA CITLALLI ELIZABETH PERAZA CAMACHO

DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los derechos que pagan los prestadores del servicio. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente"